

Paudalho, 30 de junho de 2019.

Prezado Senhor

Conforme solicitação de V.S.a; estamos encaminhando a nossa melhor proposta de preços para a execução de **GEORREFERENCIAMENTO PARA FINS DE CERTIFICAÇÃO JUNTO AO INCRA (PERÍMETRO GERAL E P) CERCA DE 160 HECTARES** para fins de regularização fundiária ao registro de imóveis.

1) PREÇO GLOBAL

O preço proposto para realização do objeto abaixo:

- Acessória na regularização cadastral e Georreferenciamento para fins de certificação junto ao INCRA dos 3 hectares;
- Elaboração das Peças Técnicas e Responsabilidade Técnica sobre o serviço de Georreferenciamento para fins de Certificação junto ao INCRA sobre o Código DWG, com anotação de responsabilidade técnica (ART).
- Lançamento da Peça Técnica (Planilha ODS) no SIGEF.

2) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- a) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA/PE;
- b) Implantação e rastreo por receptor GPS/GNSS de dupla frequência de base de referência geodésica;
- c) Medição geodésica de área através de ocupação e rastreo dos vértices

- d) definidores do perímetro total do imóvel e área a ser desmembrada através de receptor GPS/GNSS L1/L2;
- e) Transferência, processamento e análise dos dados coletados em campo;
- f) Elaboração de relatório de dados GPS;
- g) Elaboração de Planilha de cálculo de área, Plantas e memoriais descritivos;

3) EQUIPE TECNICA E EQUIPAMENTOS

Os trabalhos ficarão sob responsabilidade técnica de um Engenheiro Cartógrafo, devidamente habilitado a executar serviços desta modalidade da engenharia. A equipe de campo contara com Engenheiro, coordenador de campo, e profissionais técnicos em operação de receptores GPS/GNSS.

4) PEÇAS TÉCNICAS

- PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA DESMAMBRADA E REMANESCENTE;
- PLANILHA DE CÁLCULO DE ÁREA;
- REATORIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – ART - CREA/PE

Despesas e atividades quantificadas:

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO
1	Mobilização de equipa para até 100 Km	Eq.	1	R\$ 1.397,12	R\$ 1.397,12
2	Abrir picada em terreno que exija além do uso da foice e do facão, também machado e moto-serra.	Km	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00
5	Levantamento Topográfico planimétrico , utilizando receptor GNSS/GPS de monofrequência com método relativo estático rápido com abertura de picada com entrega desenho na escala variando de 1:100 a 1:1000 em 3 vias devidamente assinadas em com anotação de responsabilidade técnica (ART).	Hectares	160	R\$ 15,92	R\$ 2.547,20
6	Confecção e implantação de marcos Padrão INCRA com plaqueta conforme NTGIR 3ª Edição.	und	30	R\$ 59,00	R\$ 1.770,00
TOTAL:					R\$ 5.854,32

3) VALIDADE DA PROPOSTA

Nossa proposta é válida por 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação.

4) PRAZO DE ENTREGA DAS PEÇAS TÉCNICAS

Os serviços serão entregues conforme negociação entre o contratado e o contratante.

5) FORMA DE PAGAMENTO

Metade antes do início dos trabalhos e 20% ao terminar o serviço e o restante no ato da entrega do trabalho definitivo (após a entrega das peças técnicas).