



PROPOSTA TÉCNICA DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO PLANIALTIMÉTRICO

Proposta Técnica nº 23/2023

Paudalho, 2 de março de 2023.

Prezado(a) Senhor(a)

Conforme solicitação, estamos encaminhando a nossa melhor proposta de preços para a execução de **LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMÉTRICO PARA FINS DE ESTUDOS DE PROJETO DE LOTEAMENTO/CONDOMÍNIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE CERCA DE 7,9 HECTARES EM CUMARU.**

1) PREÇO GLOBAL

O preço proposto para realização do objeto abaixo:

- Geração de MDT e planta de curvas de nível.
- Elaboração de Peças Técnicas e Responsabilidade Técnica sobre o serviço de desmembramento com a devida anotação de responsabilidade técnica (ART);

2) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- 1.1 - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA/PE
- 1.2- Implantação e rastreamento por receptor GPS/GNSS de dupla frequência de base de referência geodésica;
- 1.3- Medição geodésica de área através de ocupação e rastreamento dos vértices definidores do perímetro total do imóvel e área a ser desmembrada através de receptor GPS/GNSS L1/L2;
- 1.4- Medição de feições altimétricas de interesse a partir de poligonal de controle geométrico para implantação de vértices de apoio imediato para caminamento de poligonais auxiliares ou irradiamento.



PROPOSTA TÉCNICA DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO PLANIALTIMÉTRICO

- 1.4- Transferência, processamento e análise dos dados coletados em campo (GNSS e Estação Total);
- 1.5-Elaboração de relatório de dados GNSS ou Estação Total;
- 1.6- Elaboração de Planilha de cálculo de área, Plantas e memoriais descritivos;

3) EQUIPE TÉCNICA E EQUIPAMENTOS

Os trabalhos ficarão sob responsabilidade técnica de um Engenheiro Cartógrafo, devidamente habilitado a executar serviços desta modalidade da engenharia. A equipe de campo contara com Engenheiro, coordenador de campo, e profissionais técnicos em operação de receptores GPS/GNSS e Estação Total.

4) PEÇAS TÉCNICAS

- PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA DESMAMBRADA E REMANESCENTE;
- PLANILHA DE CÁLCULO DE ÁREA;
- REATORIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (GPS / Estação Total)
- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – ART - CREA/PE



PROPOSTA TÉCNICA DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO PLANIALTIMÉTRICO

5) CUSTOS

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANTI DADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO
1	Mobilização de equipamentos e	Eq.	1	R\$ 5.810,50	R\$ 5.810,50
2	Levantamento topográfico planialtimétrico, utilizando receptor GNSS/GPS de Dupla frequência pelo método relativo estático rápido sem abertura de picada e sem implantação de marcos sem plaquetas e confecção de desenho na escala variando de 1:100 a 1:1000 com curvas de nível de 1 metro em 3 vias devidamente assinadas em com anotação de responsabilidade	hectares	7,9	R\$ 400,00	R\$ 3.160,00
3	Elaboração de Plantas Topograficas Georreferenciadas na escala variando de de 1:100 a 1:1000 em 3 vias devidamente assinadas e com responsabilidade técnica (ART)	und	3	R\$ 500,00	R\$ 1500,00
TOTAL:					R\$ 10.470,50

Dez mil quatrocentos e setenta reais e cinquenta centavos,

3) VALIDADE DA PROPOSTA

Nossa proposta é válida por 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação.

4) PRAZO DE ENTREGA DAS PEÇAS TÉCNICAS

Os serviços serão entregues conforme negociação entre o contratado e o contratante.

5) FORMA DE PAGAMENTO

Metade antes do início dos trabalhos e 20% ao terminar o serviço e o restante no ato da entrega do trabalho definitivo (após a entrega das peças técnicas individuais).

Nossa missão é realizar nossos trabalhos com o máximo de seriedade, competência e precisão, respeitando as normas técnicas vigentes visando



PROPOSTA TÉCNICA DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO PLANIALTIMÉTRICO

atender de forma inequívoca as necessidades de nossos clientes.
Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.


M.Sc. Eng. Erison Rosa de Oliveira Barros
ENG. CARTÓGRAFO & TÉC. EM EDIFICAÇÕES
CREA: 38236 D/PE