

Paudalho, 15 de julho de 2019.

Prezado(a) Senhor(a)

Conforme solicitação, estamos encaminhando a nossa melhor proposta de preços para a execução de **LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMÉTRICO PARA FINS DE ESTUDOS DE PROJETO DE LOTEAMENTO/CONDOMÍNIO, DESMEMBRAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE CERCA DE 12 HECTARES.**

1) PREÇO GLOBAL

O preço proposto para realização do objeto abaixo:

- Perícia e reconhecimento dos Limites Legais do Imóvel;
- Acessória na regularização cadastral e cartorial dos imóveis interessados em regularização;
- Elaboração de Peças Técnicas e Responsabilidade Técnica sobre o serviço de desmembramento com a devida anotação de responsabilidade técnica (ART);
- Estudos preliminares para o Projetos de parcelamento da área desmembrada;

2) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1 - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA/PE

1.2- Implantação e rastreamento por receptor GPS/GNSS de dupla frequência de base de referência geodésica;

1.3- Medição geodésica de área através de ocupação e rastreamento dos vértices definidores do perímetro total do imóvel e área a ser desmembrada através de receptor GPS/GNSS L1/L2;

1.4- Medição de feições altimétricas de interesse a partir de poligonal de controle geométrico para implantação de vértices de apoio imediato para caminhamento de poligonais auxiliares ou irradiamento.

1.4- Transferência, processamento e análise dos dados coletados em campo (GNSS e Estação Total);

1.5-Elaboração de relatório de dados GPS e de Estação Total;

1.6- Elaboração de Planilha de cálculo de área, Plantas e memoriais descritivos;

3) EQUIPE TECNICA E EQUIPAMENTOS

Os trabalhos ficarão sob responsabilidade técnica de um Engenheiro Cartógrafo, devidamente habilitado a executar serviços desta modalidade da engenharia. A equipe de campo contara com Engenheiro, coordenador de campo, e profissionais técnicos em operação de receptores GPS/GNSS e Estação Total.

4) PEÇAS TÉCNICAS

- PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA DESMAMBRADA E REMANESCENTE;
- PLANILHA DE CÁLCULO DE ÁREA;
- REATORIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (GPS / Estação Total)
- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – ART - CREA/PE

5) CUSTOS

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO
1	Mobilização de equipamentos para até 200 Km e Perícia e Reconhecimento dos limites	Eq.	1	R\$ 3.220,53	R\$ 3.220,53
2	Levantamento topográfico planialtimétrico, utilizando receptor GNSS/GPS de Dupla frequência pelo método relativo estático rápido sem abertura de picada e sem implantação de marcos sem plaquetas e confecção de desenho na escala variando de 1:100 a 1:1000 com curvas de nível de 1metro em 3 vias devidamente assinadas em com anotação de responsabilidade técnica (ART).	hectares	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
3	Elaboração de Plantas Topograficas Georreferenciadas na escala variando de de 1:100 a 1:1000 em 3 vias devidamente assinadas e com responsabilidade técnica (ART)	und	3	R\$ 150,00	R\$ 450,00
4	Estudos Topograficos para o parcelamento e locação de lotes . Confecção de plantas e memorial descritivos e Anotação de Responsabilidade Técnica. (ART)	verba	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
TOTAL:					R\$ 7.770,53

Sete mil setecentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos.

3) VALIDADE DA PROPOSTA

Nossa proposta é válida por 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação.

4) PRAZO DE ENTREGA DAS PEÇAS TÉCNICAS

Os serviços serão entregues conforme negociação entre o contratado e o contratante.

5) FORMA DE PAGAMENTO

Metade antes do início dos trabalhos e 20% ao terminar o serviço e o restante no ato da entrega do trabalho definitivo (após a entrega das peças técnicas individuais).

Nossa missão é realizar nossos trabalhos com o máximo de seriedade, competência e precisão, respeitando as normas técnicas vigentes visando atender de forma inequívoca as necessidades de nossos clientes. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.