



HARAS DE ALDEIA

Prezado(a) Senhor(a)

Conforme solicitação, estamos encaminhando a nossa melhor proposta de preços para a execução de **LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DE ALGUMAS ÁREAS DO CONDOMÍNIO HARAS DE ALDEIA PARA FINS DE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CERCA DE 50 LOTES.**

1) PREÇO GLOBAL

O preço proposto para realização do objeto abaixo:

- Perícia e reconhecimento dos Limites Legais do Condomínio;
- Planta e memorial descritivo do imóvel retificado, onde conte os atuais, área total, limites e confrontações dos Lotes do Loteamento, constando em planta, nome qualificação e assinatura do confrontante, além de azimuth, rumos, angulos e medidas perimetrais;
- Levantamento de área modificadas ou representadas de forma equivocada (ruas, lotes e logradouros públicos).
- Elaboração de Peças Técnicas (Plantas e Memoriais Descritivos dos lotes retificados)
- Declarações de confrontantes de acordo com o código de normas, e lei nº. 6015/77 e alterado pela lei nº. 10931/2004, da propriedade e permissão para assinatura;
- Responsabilidade Técnica sobre o serviço realizado - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

2) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- 1.1 - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA/PE
- 1.2- Implantação e rastreo por receptor GPS/GNSS de dupla e mono-frequencia frequência de base de referência geodésica pelo método relativo estático rápido;
- 1.3- Medição geodésica de área através de ocupação e rastreo dos vértices definidores do perímetro dos lotes e pontos de apoio imediato através de receptor GPS/GNSS L1/L2 pelo método relativo estático rápido;
- 1.4-Levantamento de feições topográficas de limites artificiais e legais por controle geométrico topográfico de poligonais ou irradiamento duplo com apoio vértices de apoio imediato.
- 1.4- Transferência, processamento E análise dos dados coletados em campo;
- 1.5-Elaboração de relatório de dados GNSS ou Estação Total;
- 1.6- Elaboração de planilha de cálculo de área, plantas e memoriais descritivos;

3) EQUIPE TECNICA E EQUIPAMENTOS

Os trabalhos ficarão sob responsabilidade técnica de um Engenheiro Cartógrafo, devidamente habilitado a executar serviços desta modalidade da engenharia. A equipe de campo contara com Engenheiro, coordenador de campo, e profissionais técnicos em operação de receptores GPS/GNSS e Estação Total.

4) PEÇAS TÉCNICAS

- PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO
- PLANILHA DE CÁLCULO DE ÁREA;
- REATORIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS GNSS / ESTAÇÃO TOTAL.
- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – ART - CREA/PE

5) CUSTOS

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO
1	Rasterização e vetorização de planta topografica da planta analógica para meio digital (CAD).	unid	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2	Mobilização de equipamentos para até 100 Km e Perícia e Reconhecimento dos limites	Eq.	6	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00
3	Levantamento topográfico planimétrico georreferenciado dos limites legais do loteamento a partir da planta rasterizada e vetorizada, utilizando receptor GNSS/GPS de Dupla frequência pelo método relativo estático rápido sem abertura de picada, sem implantação de marcos e sem plaquetas e confecção de desenho na escala variando de 1:100 a 1:1000 em 3 vias devidamente assinadas e com anotação de responsabilidade técnica (ART).	hectares	95	R\$ 25,00	R\$ 2.375,00
4	Reconhecimento, delimitação e demarcação de vértice de divisas dos lotes in- loco a partir de levantamento topografico cadastral com as especificação das divisas e nome dos lotes.	unid	50	R\$ 60,00	R\$ 3.000,00
5	Elaboração de Memoriais Descritivos e Plantas Topograficas Georreferenciadas na escala variando de de 1:100 a 1:1000 em 3 vias devidamente assinadas e com responsabilidade técnica (ART).	und	50	R\$ 200,00	R\$ 10.000,00
6	Elaboração de Declarações Individuais de cada cofrontantes dos lotes que necessitam de retificação administrativas.	und	50	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00
7	Estudo, a partir de Imagens de Satélite de demais alterações nos limites das feições de interesse para compor as peças técnicas de retificação administrativas.	verba	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
TOTAL:					R\$ 21.375,00

Vinte um mil trezentos e setenta e cinco reais.

3) VALIDADE DA PROPOSTA

Nossa proposta é válida por 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação.

4) PRAZO DE ENTREGA DAS PEÇAS TÉCNICAS

Os serviços serão entregues conforme negociação entre o contratado e o contratante.

5) FORMA DE PAGAMENTO



Metade antes do início dos trabalhos e 20% ao terminar o serviço e o restante no ato da entrega do trabalho definitivo (após a entrega das peças técnicas individuais).

Nossa missão é realizar nossos trabalhos com o máximo de seriedade, competência e precisão, respeitando as normas técnicas vigentes visando atender de forma inequívoca as necessidades de nossos clientes. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Paudalho, 15 de junho de 2019.



M.Sc. Eng. Erison Rosa de Oliveira Barros
ENG. CARTÓGRAFO & TÉC. EM EDIFICAÇÕES
CREA: 38236 D/PE