

Paudalho, 16 de fevereiro de 2023

Prezado Senhor (a);

Estamos apresentando nossa proposta técnica e financeira para a execução dos serviços de Georreferenciamento dos limites legais do imóvel Rural para fins de certificação junto ao Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) do INCRA.

- **IMÓVEL:** Gleba Engenho Planalto
- **ÁREA APROXIMADA:** 9 Hectares
- **LOCAL:** Paudalho/PE

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- 1.1 - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA/PE
- 1.2- Análise de documentação, acessória Técnica;
- 1.3- Mobilização de campo, Implantação e Rastreio de Base de Apoio Geodésico;
- 1.4- Ocupação e rastreio dos vértices definidores do perímetro total do imóvel e através de receptor GPS/GNSS L1/L2;
- 1.5- Transferência, processamento e análise dos dados coletados em campo;
- 1.6- Elaboração de relatório de dados GNSS ;
- 1.7- Elaboração de Planilha Eletrônica ODS do perímetro total;
- 1.9 – Inserção de Dados no Sistema de Gestão Fundiária do INCRA - SIGEF
- 2.0 – Geração automática de planta e memorial descritivo Certificado;

PROPOSTA TÉCNICA DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO PARA FINS DE CERTIFICAÇÃO JUNTO AO INCRA

2. PEÇAS TÉCNICAS

- PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO CERTIFICADO
- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – ART

3. CUSTO E FORMA DE PAGAMENTO

Quadro 1 – Custos

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO
1.0	Mobilização				
1.1	Mobilização de equipamentos e pessoas para realização do levantamento	KM	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2.0	Levantamento topográfico				
2.1	Serviços de campo para medição e Georreferenciamento dos vértices definidores do perímetro total conforme estabelece o Manual Técnico de Georreferenciamento Imóveis Rurais 2022.	hectares	9	30,00	R\$ 270,00
2.2	Serviços de Gabinete: processamento e análise de dados, elaboração de planilhas eletrônicas, relatórios, cálculos.	hectares	9	55,00	R\$ 495,00
2.3	Serviço de Gabinete: Criação de Requerimentos e peças técnicas para subsidiar o usucapião conforme a NOTA TÉCNICA Nº 3448/2021/DFG 1/DFG/DF/SEDE/INC	hectares	9	40,00	R\$ 360,00
2.4	Fornecimento, implantação e rastreio com receptores GNSS de Marcos delimitadores do perímetro conforme MTGIR 2022.	unid	16	31,50	R\$ 504,00
2.4	Elaboração de planta em CAD e calculos necessários com impressão em formato ABNT em 3 vias com a elaboração do memorial descritivo, com Registro de ART junto ao CREA, Honorários de responsabilidade técnica e consultoria.	hectares	9	R\$ 30,00	R\$ 270,00
Total					R\$ 2.499,00

Valor: **Dois Mil e Quatrocentos e noventa e nove reais.**

OBS1: Os dados dos imóveis foram obtidos a partir de informações fornecidas pelo proprietário.

OBS2: O Contratante fica responsável pelo apoio de campo como mão de obra braçal para abertura de picadas, caso necessário, e pessoa responsável pelo acompanhamento e indicação dos rumos e nome dos confrontantes.

OBS4: O contratante ficará responsável pela resolução dos tramites cartoriais, de posse do documento de certificação (memorial descritivo), sob nossa orientação.

- O pagamento será realizado da seguinte forma: 50% no início dos trabalho de campo, 50% na entrega das peças técnicas certificadas (Transferência Bancaria ou em espécie)
- O prazo máximo para entrega das peças técnicas, será de 20 dias úteis após concluídos os serviços de campo.

PROPOSTA TÉCNICA DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO PARA FINS DE CERTIFICAÇÃO JUNTO AO INCRA

- Data para execução dos serviços de campo a combinar com contratante

4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O terreno tem de estar limpo ou com vegetação rasteira em todo lugar que deve ser feito a altimetria e o cadastro das feições de interesse existentes. Todos os vértices do limite da propriedade devem estar limpos no dia que irá ser levantado. Deverá ter uma pessoa ou mais com foice para limpeza do local caso seja necessário, assim como, deve ter uma pessoa que conheça os limites legais do terreno para acompanhar a equipe de campo no dia ou dias que for ou forem feitos o levantamento.

5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ANÁLISE PRÉVIA DE CERTIFICAÇÃO

- CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR (MATRÍCULA DO IMÓVEL)
- CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL (CCIR/INCRA)
- PLANTA TOPOGRÁFICA (CASO EXISTA)

Esta análise é necessária antes da medição e georreferenciamento visando evitar problemas futuros com o Sistema de Gestão Fundiária do INCRA

6. FEIÇÕES LEVANTADAS

Itens:

1. limites legais do terreno.
2. Limites legais do desmembramento.

7. PEÇAS TÉCNICAS ENTREGUES:

Itens:

- * Planta do SIGEF
- * Memorial descritivo do SIGEF
- * Anotação de Responsabilidade Técnica.

8. VALIDADE DA PROPOSTA

Nossa proposta é válida por 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação.

9. PRAZO DE ENTREGA DAS PEÇAS TÉCNICAS

Os serviços serão entregues conforme negociação entre o contratado e o contratante.

10. FORMA DE PAGAMENTO

Conforme metade antes do início dos trabalhos e a outra metade após a entrega das peças técnicas.

Paudalho, 27 de outubro de 2022.



Erison Rosa de Oliveira Barros
M.Sc. Eng. Erison Rosa de Oliveira Barros
ENG. CARTÓGRAFO & TÉC. EM EDIFICAÇÕES
CREA: 38236 D/PE

***“Evite problemas futuros de cancelamento de certificação
no INCRA e cancelamento da averbação no cartório.
Contrate um profissional sério, que obedeça todas as
normas e critérios técnicos exigidos por Lei”***