

Assaí Atacadista

Recife, 25 de março de 2018

Prezado Senhor (a);

Conforme solicitação de V.S.a. estamos encaminhando a nossa melhor proposta de preços para a execução de **LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO DE CERCA DE 1.400 m²** para fins de estudos preliminares.

1) PREÇO GLOBAL

O preço proposto para realização do objeto abaixo:

Levantamento Topográfico planialtimétrico de cerca de 1.400,00 m², utilizando Estação Total pelo método de irradiação com nivelamento trigonométrico da área de implantação de pavimento (seções transversais a partir de um eixo básico existente), apoiado e amarrado a vértices existentes no local que serão georreferenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro - SGB a partir do rastreio com receptor GNSS/GPS de MONO FREQUÊNCIA (L1 /CA) com método relativo estático rápido com intuito de levantar as feições geográficas de interesse (os detalhes) e limites legais da área.

Despesas e atividades quantificadas:

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO
1	Mobilização de equipe para até 60 Km	Eq.	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2	Confecção e implantação de piquetes, pintados com descrição para o apoio básico do levantamento topográfico	UNID	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00
3	Auxiliar de Topografia	und	2	R\$ 75,00	R\$ 150,00
4	Levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral da área de implantação das estradas (seções transversais a partir de um eixo básico existente)	km	0,18	R\$ 2.000,00	R\$ 360,00
5	Locação e nivelamento de furos de sondagem	Unid	22	R\$ 200,00	R\$ 4.400,00
6	Elaboração de plantas com curva de nível com as seções transversais e roteiro perimétrico com escala compatível para plotagem de 3 vias em A2.	Unid	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
TOTAL:					R\$ 5.140,00

Valor: **Cinco centro e quarenta reais.**

2) OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O terreno tem de estar limpo ou com vegetação rasteira em todo lugar que deve ser feito a altimetria e o cadastro das feições de interesse existentes. Todos os vértices do limite da propriedade devem ser levantados e limpos ou no dia que irá ser levantado. Deverá ter uma pessoa ou mais com foice para limpeza do local, assim como, deve ter uma pessoa que conheça os limites legais do terreno para acompanhar a equipe de campo no dia ou dias que for ou forem feitos o levantamento.

3) FEIÇÕES LEVANTADAS

Itens:

- * Árvores de grande porte
- * Rochas
- * Estradas no entorno
- * Linhas de transmissões
- * Edificações existentes
- * Talvegues e Açudes existentes
- * Ruas existentes próximas
- * Trajeto a partir de alguma via expressa próxima

4) PEÇAS TÉCNICAS ENTREGUES:

Itens:

- * Planta Topográfica Planialtimétrica
- * Planta de Situação
- * Planta Altimétrica com curvas a cada 1m
- * Roteiro do perímetro georreferenciado.
- * Arquivo de nuvem de pontos txt
- * Arquivos já em Plano Topográfico Local.

5) VALIDADE DA PROPOSTA

Nossa proposta é válida por 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação.

6) PRAZO DE ENTREGA DAS PEÇAS TÉCNICAS

Os serviços serão entregues conforme negociação entre o contratado e o contratante.

7) FORMA DE PAGAMENTO

Conforme metade antes do início dos trabalhos e a outra metade após a entrega das peças técnicas.