

PROPOSTA TECNICA E FINANCEIRA

Prezado(a) Senhor(a)

Conforme solicitação, estamos apresentando nossa proposta técnica e financeira para a execução dos serviços de Georreferenciamento dos limites legais dos imóveis Rurais para fins de certificação junto ao Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) do INCRA.

- **IMÓVEL:** Fazenda Santa Terezinha
- **ÁREA:** cerca de 130 Hectares
- **LOCAL:** Limoeiro /PE
- **PROPRIETÁRIO:** Renato Antônio Duarte

1) PREÇO GLOBAL

O preço proposto para realização do objeto abaixo:

- Acessória na regularização cadastral e georreferenciamento para fins de certificação junto ao INCRA;
- Elaboração das Peças Técnicas e Responsabilidade Técnica sobre o serviço de Georreferenciamento para fins de Certificação junto ao INCRA sobre o Código DWG, com anotação de responsabilidade técnica (ART).
- Lançamento da Peça Técnica (Planilha ODS) no SIGEF.

2) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- 1.1 - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA/PE
- 1.2- Análise de documentação, acessória Técnica;
- 1.3- Mobilização de campo, implantação e rastreamento de Base de Apoio Geodésico;
- 1.4- Ocupação e rastreamento dos vértices definidores do perímetro total do imóvel e através de receptor GPS/GNSS L1/L2;

- 1.5- Transferência, processamento e análise dos dados coletados em campo;
- 1.6- Elaboração de relatório de dados GNSS;
- 1.7- Elaboração de Planilha Eletrônica ODS do perímetro total;
- 1.9 – Inserção de dados no Sistema de Gestão Fundiária do INCRA – SIGEF;
- 2.0 – Geração automática de planta e memorial descritivo de Certificado;
- 2.1 – Consultoria Técnica e demais orientações durante todo o processo;

3) EQUIPE TECNICA E EQUIPAMENTOS

Os trabalhos ficarão sob responsabilidade técnica do **Engenheiro Cartógrafo Erison Rosa de Oliveira Barros**, devidamente credenciado pelo INCRA, habilitado a executar serviços de Georreferenciamento de imóvel rural. A equipe de campo contara com Engenheiro coordenador de campo, e profissionais técnicos em operação de receptores GPS/GNSS.

Serão utilizados equipamentos receptores GPS/GNSS L1/L2 de Alta precisão, em atendimento ao que determina as Normas Técnicas para Georreferenciamento de Imóveis Rurais.

4) PEÇAS TÉCNICAS

- PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO
- PLANILHA DE CÁLCULO DE ÁREA;
- RELATÓRIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS GNSS / ESTAÇÃO TOTAL CASO SEJA NECESSÁRIO.
- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – ART - CREA/PE

5) CUSTOS



ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO
1	Mobilização de equipe e equipamentos para deslocamento de até 50 Km	Eq.	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
2	Serviços de medição e Georreferenciamento dos vértices definidores do perímetro total, locação de equipamentos geodésicos de alta precisão.	Hectares	130	R\$ 10,00	R\$ 1.300,00
3	Serviços de Gabinete: processamento e análise de dados, elaboração de planilhas eletrônicas, relatórios, cálculos.	Hectares	130	R\$ 5,00	R\$ 650,00
4	Registro de ART junto ao CREA, Honorários de responsabilidade técnica e consultoria.	Hectares	130	R\$ 20,00	R\$ 2.600,00
5	Confecção e implantação de marcos Padrão INCRA com plaqueta conforme NTGIR 3ª Edição.	und	130	R\$ 12,00	R\$ 1.560,00
TOTAL:					R\$ 6.560,00

Seis mil quinhentos e sessenta reais.

3) VALIDADE DA PROPOSTA

Nossa proposta é válida por 15 (quize) dias, contados da data de sua apresentação.

4) DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ANÁLISE PRÉVIA DE CERTIFICAÇÃO

- CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR (MATRÍCULA DO IMÓVEL)
- CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL (CCIR/INCRA)
- PLANTA TOPOGRÁFICA (CASO EXISTA)

Esta análise é rápida e necessária antes da medição e georreferenciamento visando evitar problemas futuros com o Sistema de Gestão Fundiária do INCRA.

4) PRAZO DE ENTREGA DAS PEÇAS TÉCNICAS

Os serviços serão entregues conforme negociação entre o contratado e o contratante.

5) OBSERVAÇÕES SOBRE O CONTRATO

OBS1: Os dados dos imóveis foram obtidos a partir de informações fornecidas pelo proprietário.

OBS2: O Contratante fica responsável pelo apoio de campo como mão de obra braçal para abertura de picadas, caso necessário, e pessoa responsável pelo acompanhamento e indicação dos rumos e nome dos confrontantes.

OBS3: O contratante ficará responsável pelo fornecimento e implantação de marcos padrão INCRA, caso haja necessidade.

OBS4: O contratante ficará responsável pela resolução dos tramites cartoriais, de posse do documento de certificação (memorial descritivo), sob nossa orientação.

- O pagamento será realizado da seguinte forma: 40% no início do trabalho de campo , 30% na entrega das peças técnicas certificadas e 30% após 30 dias da entrega das peças técnicas (Transferência Bancaria ou em espécie)
- O prazo máximo para entrega das peças técnicas, será de 15 dias úteis após concluídos os serviços de campo.

Nossa missão é realizar nossos trabalhos com o máximo de seriedade, competência e precisão, respeitando as normas técnicas vigentes visando atender de forma inequívoca as necessidades de nossos clientes. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Paudalho, 23 de junho de 2020.


M.Sc. Eng. Erison Rosa de Oliveira Barros
ENG. CARTÓGRAFO & TÉCN. EM EDIFICAÇÕES
CREA: 38236 D/PE