

Prezado(a) Senhor(a)

Conforme solicitação, estamos encaminhando a nossa melhor proposta de preços para a execução de **LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE VÉRTICES DEFINIDORES DE LIMITES LEGAIS DOS LOTES DE PARCELAMENTO OBJETO DE PARTILHA.**

1) PREÇO GLOBAL

O preço proposto para realização do objeto abaixo:

- Locação dos limites representados na planta
- Implantação de Vértices definidores dos limite dos lotes.
- Elaboração de Peças Técnicas (Plantas e Memoriais Descritivos dos lotes)
- Responsabilidade Técnica sobre o serviço realizado - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

2) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1 - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA/PE

1.2- Implantação e rastreio por receptor GPS/GNSS de dupla-frequência frequência de base de referência geodésica pelo método relativo estático rápido;

1.3- Medição geodésica de área através de ocupação e rastreio dos vértices definidores do perímetro do imóvel e pontos de apoio imediato através de receptor GPS/GNSS L1/L2 pelo método relativo estático rápido;

1.4-Levantamento de feições topográficas de limites artificiais e legais por controle geométrico topográfico de poligonais ou irradiação duplo com apoio vértices de apoio imediato caso seja necessário.

1.4- Transferência, processamento e análise dos dados coletados em campo;

1.5-Elaboração de relatório de dados GNSS ou Estação Total;

1.6- Elaboração de planilha de cálculo de área, plantas e memoriais descritivos;

3) EQUIPE TECNICA E EQUIPAMENTOS

Os trabalhos ficarão sob responsabilidade técnica de um Engenheiro Cartógrafo, devidamente habilitado a executar serviços desta modalidade da engenharia. A equipe de campo contara com Engenheiro, coordenador de campo, e profissionais técnicos em operação de receptores GPS/GNSS e Estação Total.

4) PEÇAS TÉCNICAS

- PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO
- PLANILHA DE CÁLCULO DE ÁREA;
- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – ART - CREA/PE

5) CUSTOS

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO
1	Confeção de Planta e Memoriais descritivo:	UNID	16	R\$ 200,00	R\$ 3.200,00
2	Anotação de Responsabilidade das Plantas	UNID	16	R\$ 200,00	R\$ 3.200,00
3	Fornecimento de Marcos de Concreto para	UNID	45	R\$ 10,00	R\$ 450,00
4	Implantação de Marcos	UNID	16	R\$ 22,50	R\$ 360,00
5	Fornecimento de veiculo para transportar c verba		1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
TOTAL:					R\$ 7.610,00

Valor de R\$ 7.610,00 (Sete mil seiscentos e dez reais)

3) VALIDADE DA PROPOSTA

Nossa proposta é válida por 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação.

4) PRAZO DE ENTREGA DAS PEÇAS TÉCNICAS

Os serviços serão entregues conforme negociação entre o contratado e o contratante.

5) FORMA DE PAGAMENTO

Erison Rosa de Oliveira Barros / Engenheiro Cartógrafo & Técnico em Edificações -CREA: 38236 D/PE
Rua Roberval de Melo Rangel nº 116, Santa Tereza, Paudalho-PE / CEP: 55825-000
E-mail: erobeng@gmail.com / (81) 99921-8052



Proposta Técnica 030/2021– Levantamento Topográfico Georreferenciado.

Metade antes do início dos trabalhos e 20% ao terminar o serviço e o restante no ato da entrega do trabalho definitivo (após a entrega das peças técnicas individuais).

3

Nossa missão é realizar nossos trabalhos com o máximo de seriedade, competência e precisão, respeitando as normas técnicas vigentes visando atender de forma inequívoca as necessidades de nossos clientes. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Paudalho, 6 de abril de 2022.


M.Sc. Eng. Erison Rosa de Oliveira Barros
ENG. CARTÓGRAFO & TÉC. EM EDIFICAÇÕES
CREA: 38236 D/PE