

Prezado(a) Senhor(a)

Conforme solicitação, estamos encaminhando a nossa melhor proposta de preços para a execução de **LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO PARA ESTUDO DE PARCELAMENTO de 1,7 hectares.**

1) PREÇO GLOBAL

O preço proposto para realização do objeto abaixo:

- Perícia e reconhecimento dos Limites Legais do imóvel;
- Elaboração de Estudo de Demarcação de lotes.
- Elaboração de Peças Técnicas (Plantas e Memoriais Descritivos dos lotes)
- Responsabilidade Técnica sobre o serviço realizado - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

2) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1 - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA/PE

1.2- Implantação e rastreo por receptor GPS/GNSS de dupla-frequência frequência de base de referência geodésica pelo método relativo estático rápido;

1.3- Medição geodésica de área através de ocupação e rastreo dos vértices definidores do perímetro do imóvel e pontos de apoio imediato através de receptor GPS/GNSS L1/L2 pelo método relativo estático rápido;

1.4-Levantamento de feições topográficas de limites artificiais e legais por controle geométrico topográfico de poligonais ou irradiação duplo com apoio vértices de apoio imediato caso seja necessário.

1.4- Transferência, processamento e análise dos dados coletados em campo;

1.5-Elaboração de relatório de dados GNSS ou Estação Total;

1.6- Elaboração de planilha de cálculo de área, plantas e memoriais descritivos;

3) EQUIPE TÉCNICA E EQUIPAMENTOS

Os trabalhos ficarão sob responsabilidade técnica de um Engenheiro Cartógrafo, devidamente habilitado a executar serviços desta modalidade da engenharia. A equipe de campo contara com Engenheiro, coordenador de campo, e profissionais técnicos em operação de receptores GPS/GNSS e Estação Total.

4) PEÇAS TÉCNICAS

- PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO
- PLANILHA DE CÁLCULO DE ÁREA;
- RELATORIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS GNSS / ESTAÇÃO TOTAL.
- ESTUDO DE PERCELAMENTO DO IMÓVEL
- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – ART - CREA/PE

5) CUSTOS

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO
1	Mobilização de equipamentos, pessoal e confecção de marcos para para até 22 Km.	Eq.	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
2	Levantamento topográfico planialtimétrico georreferenciado dos limites legais e das feições de interesse a partir da planta rasterizada e vetorizada, utilizando receptor GNSS/GPS de Dupla frequência.	hectares	17	R\$ 25,00	R\$ 425,00
3	Estudo e elaboração de planta de parcelamento com impressão em A2 em 3 vias	unid	1	R\$ 1000,00	R\$ 1000,00
TOTAL:					R\$ 1.875,00

Valor de R\$ 1875,00 (Mil Oitocentos e setenta e cinco reais)

3) VALIDADE DA PROPOSTA

Nossa proposta é válida por 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação.

4) PRAZO DE ENTREGA DAS PEÇAS TÉCNICAS

Os serviços serão entregues conforme negociação entre o contratado e o contratante.

5) FORMA DE PAGAMENTO

Metade antes do início dos trabalhos e 20% ao terminar o serviço e o restante no ato da entrega do trabalho definitivo (após a entrega das peças técnicas individuais).

Nossa missão é realizar nossos trabalhos com o máximo de seriedade, competência e precisão, respeitando as normas técnicas vigentes visando atender de forma inequívoca as necessidades de nossos clientes. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Paudalho, 7 de fevereiro de 2022.

A handwritten signature in blue ink, reading 'Erison Rosa de Oliveira Barros'. Below the signature, the text 'M.Sc. Eng. Erison Rosa de Oliveira Barros' is printed, followed by 'ENG. CARTÓGRAFO & TÉC. EM EDIFICAÇÕES' and 'CREA: 38236 D/PE'.