

A Sr. Nivaldo

Paudalho, 15 de junho de 2019.

Prezado(a) Senhor(a)

Conforme solicitação, estamos encaminhando a nossa melhor proposta de preços para a execução de **LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO E LOCAÇÃO DE 60 LOTES CONFORME PLANTA FORNECIDA PELO CONTRATANTE DE UMA ÁREA DE CERCA DE 80.754,50 m²** para fins de estudos preliminares.

1) PREÇO GLOBAL

O preço proposto para realização do objeto abaixo:

- Perícia e reconhecimento dos Limites Legais do Imóvel;
- Acessória na regularização cadastral e cartorial dos imóveis para atualização de Loteamento para Condomínio;
- Locação e Implantação de marcos de divisa externas do Loteamento;
- Elaboração de Peças Técnicas e Responsabilidade Técnica sobre o serviço realizado com a devida anotação de responsabilidade técnica (ART);
- Elaboração de Projetos de parcelamento da área restante;
- Locação e Implantação dos marcos de Divisa dos lotes;

2) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1 - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA/PE
1.2- Implantação e rastreio por receptor GPS/GNSS de dupla e mono-frequencia
frequência de base de referência geodésica pelo método relativo estático rápido;

Erison Rosa de Oliveira Barros

Engenheiro Cartógrafo & Técnico em Edificações

CREA: 38236 D/PE

E-mail: erobeng@gmail.com

Celular: (81) 99921-8052

1.3- Medição geodésica de área através de ocupação e rastreamento dos vértices definidores do perímetro total do imóvel e área a ser desmembrada através de receptor GPS/GNSS L1/L2 pelo método relativo estático rápido;

1.4- Transferência, processamento e análise dos dados coletados em campo;

1.5-Elaboração de relatório de dados GPS;

1.6- Elaboração de Planilha de cálculo de área, Plantas e memoriais descritivos;

3) EQUIPE TECNICA E EQUIPAMENTOS

Os trabalhos ficarão sob responsabilidade técnica de um Engenheiro Cartógrafo, devidamente habilitado a executar serviços desta modalidade da engenharia. A equipe de campo contará com Engenheiro, coordenador de campo, e profissionais técnicos em operação de receptores GPS/GNSS e Estação Total.

4) PEÇAS TÉCNICAS

- PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DOS LOTES EXISTENTES E DOS QUE IRÃO SE CRIAR;
- PLANTA GERAL VEOTIZADA EM CAD E GEORREFERENCIADA;
- PLANILHA DE CÁLCULO DE ÁREA;
- RELATÓRIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS GNSS.
- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART - CREA/PE

Erison Rosa de Oliveira Barros

Engenheiro Cartógrafo & Técnico em Edificações

CREA: 38236 D/PE

E-mail: erobeng@gmail.com

Celular: (81) 99921-8052

5) CUSTOS

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE E	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO
1	Rasterização e vetorização de planta topografica em meio digital.	unid	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2	Mobilização de equipamentos para até 100 Km e Perícia e Reconhecimento dos limites	Eq.	4	R\$ 200,00	R\$ 800,00
3	Levantamento topográfico planialtimétrico Georreferenciado dos limites legais do Imóvel, utilizando receptor GNSS/GPS de Dupla frequência pelo método relativo estático rápido sem abertura de picada, implantação de marcos sem plaquetas e confecção de desenho na escala variando de 1:100 a 1:1000 em 3 vias devidamente assinadas em com anotação de responsabilidade técnica (ART).	hectares	8,0754	R\$ 300,00	R\$ 2.422,62
4	Reconhecimento, locação e demarcação de vértice de divisas dos lotes a partir da planta topografica vetorizada e georreferenciada fornecidas pelo contratante com marcos padrão Loteamento com as especificação das divisas e nome dos lotes.	unid	60	R\$ 60,00	R\$ 3.600,00
5	Elaboração de Plantas Topograficas Georreferenciadas na escala variando de de 1:100 a 1:1000 em 3 vias devidamente assinadas e com responsabilidade técnica (ART)	und	60	R\$ 279,00	R\$ 16.740,00
6	Estudo, parcelamento e locação de lotes, com a implantação e marcos de divisa e confecção de plantas e memorial descritivos e Anotação de Responsabilidade Técnica. (ART)	verba	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
TOTAL:					R\$ 24.562,62

Vinte quatro mil e quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos.

3) VALIDADE DA PROPOSTA

Nossa proposta é válida por 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação.

4) PRAZO DE ENTREGA DAS PEÇAS TÉCNICAS

Os serviços serão entregues conforme negociação entre o contratado e o contratante.

5) FORMA DE PAGAMENTO

Metade antes do início dos trabalhos e 20% ao terminar o serviço e o restante no ato da entrega do trabalho definitivo (após a entrega das peças técnicas individuais).

Erison Rosa de Oliveira Barros

Engenheiro Cartógrafo & Técnico em Edificações

CREA: 38236 D/PE

E-mail: erobeng@gmail.com

Celular: (81) 99921-8052

Nossa missão é realizar nossos trabalhos com o máximo de seriedade, competência e precisão, respeitando as normas técnicas vigentes visando atender de forma inequívoca as necessidades de nossos clientes. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.


M.Sc. Eng. Erison Rosa de Oliveira Barros
ENG. CARTÓGRAFO & TÉC. EM EDIFICAÇÕES
CREA: 38236 D/PE

Erison Rosa de Oliveira Barros

Engenheiro Cartógrafo & Técnico em Edificações

CREA: 38236 D/PE

E-mail: erobeng@gmail.com

Celular: (81) 99921-8052