

AO
Sr. Cristiano
Dra. Maria Izabel

Paudalho, 27 de Fevereiro de 2016.

Prezado Senhor (a);

Conforme solicitação de V.S.a; estamos encaminhando a nossa melhor proposta de preços para a execução de **LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO GEORREFERENCIADO DE CERCA DE 18 HECTARES** para fins de regularização fundiária junto ao órgão de cadastro e registro.

1) PREÇO GLOBAL

O preço proposto para realização do objeto abaixo:

Levantamento Topográfico planimétrico de cerca de 18 hectares, utilizando receptor GNSS/GPS de monofrequência com método relativo estático rápido com abertura de picada e com entrega desenho na escala variando de 1:100 a 1:1000 em 3 vias devidamente assinadas em com anotação de responsabilidade técnica (ART).

Despesas e atividades quantificadas:

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO
1	Mobilização de equipa para até 60 Km	Eq.	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2	Abrir picada em terreno que exija além do uso da foice e do facão, também machado e moto-serra.	Km	2,5	R\$ 50,00	R\$ 125,00
3	Auxiliar de Topografia	dia	2	R\$ 65,00	R\$ 130,00
4	Alimentação e água	und	2	R\$ 35,00	R\$ 70,00
5	Levantamento Topográfico planimétrico de cerca de 4 hectares, utilizando receptor GNSS/GPS de monofrequência com método relativo estático rápido com abertura de picada com entrega desenho na escala variando de 1:100 a 1:1000 em 3 vias devidamente assinadas em com anotação de responsabilidade técnica (ART).	Hectares	18	R\$ 130,00	R\$ 2.340,00
6	Despachante para coleta de assinatura dos confrontantes para retificação de área e demais atividades burocráticas junto ao cartório de registro de imóveis e a Prefeitura do município.	verba	R\$ 1,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
TOTAL:					R\$ 6.315,00

Seis mil quintos e sessenta e cinco reais

3) VALIDADE DA PROPOSTA

Nossa proposta é válida por 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação.

4) PRAZO DE ENTREGA DAS PEÇAS TÉCNICAS

Os serviços serão entregues conforme negociação entre o contratado e o contratante.

5) FORMA DE PAGAMENTO

Conforme metade antes do início dos trabalhos e a outra metade após a entrega das peças técnicas.


M.Sc. Eng. Erison Rosa de Oliveira Barros
ENG. CARTÓGRAFO & TÉC. EM EDIFICAÇÕES
CREA: 38236 D/PE