

Recife, 02 de fevereiro de 2018.

Prezado Senhor;

Conforme solicitação de V.S.a; estamos encaminhando a nossa melhor proposta de preços para a execução de **LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE PLANIMÉTRICO GEORREFERENCIADO DE CERCA DE 1 (HUM) LOTE DE CERCA DE 1117,00 m²** para fins retificação de matrícula e regularização fundiária.

1) PREÇO GLOBAL

O preço proposto para realização do objeto abaixo:

Levantamento Topográfico planimétrico Georreferenciado de cerca de 1 (um) lotes de 1.117,00 m², apoiado em dois vértices de apoio imediato georreferenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro com precisão de 7cm, utilizando um receptor GNSS/GPS de monofrequência com método absoluto estático rápido com pós-processamento por PPP do IBGE e levantamento dos limites legais com Estação Total pelo método de Irradiação para todos os vértices intervisíveis e os vértices não intervisíveis pelo método da trilateração com Trena de Fibra de Vidro e Trena Eletrônica, gerando um desenho na escala variando de 1:100 a 1:1000.

Serviços Quantificados:

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO
1	Mobilização de equipe para até 25 Km	Eq.	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2	Implantação e rastreio de vértices de apoio imediato Georreferenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro - SGB, utilizando GNSS/GPS de Monofrequência por método estático rápido absoluto.	und	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
4	Levantamento Topográfico planimétrico utilizando receptor Estação Total pelo método de Irradiação com auxílio de trena de fibra de vidro e eletrônica nos vértices inacessíveis, com entrega desenho na escala variando de 1:100 a 1:1000 em 3 vias devidamente assinadas em com anotação de responsabilidade técnica (ART).	und	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
TOTAL:					R\$ 500,00

Quinhentos Reais

3) VALIDADE DA PROPOSTA

Nossa proposta é válida por 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação.

4) PRAZO DE ENTREGA DAS PEÇAS TÉCNICAS

Os serviços serão entregues conforme negociação entre o contratado e o contratante.

5) FORMA DE PAGAMENTO

Conforme metade antes do início dos trabalhos e a outra metade após a entrega das peças técnicas.


M.Sc. Eng. Erison Rosa de Oliveira Barros
ENG. CARTÓGRAFO & TÉC. EM EDIFICAÇÕES
CREA: 38236 D/PE