

AO MARCELO TABATINGA

Paudalho, 20 de Agosto de 2017.

Prezado Senhor (a);

Conforme solicitação de V.S.a. estamos encaminhando a nossa melhor proposta de preços para a execução de **LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO DE CERCA DE 22,0000 ha** para fins de estudos preliminares de implantação de Loteamento

1) PREÇO GLOBAL

O preço proposto para realização do objeto abaixo:

Levantamento Topográfico planialtimétrico de cerca de 22,0000 hectares, utilizando Estação Total / GNSS RTK utilizando o métodos de irradiação apoiados e amarrados a vértices existentes no local que serão georreferenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro - SGB a partir do rastreo com receptor GNSS/GPS de DUPLA FREQUÊNCIA (L1 E L2 /CA) com método relativo estático rápido / cinemático com intuito de levantar as feições geográficas de interesse (os detalhes) e limites legais da área.

Despesas e atividades quantificadas:

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO
1	Mobilização de equipa para até 60 Km	Eq.	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
2	Confecção e implantação de marcos Padrão de Loteamento, pintados com descrição para o apoio básico do levantamento topográfico	UNID	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00
3	Auxiliar de Topografia	und	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00
4	Alimentação e água	und	2	R\$ 35,00	R\$ 70,00
5	Levantamento Topográfico planialtimétrico, utilizando receptor RTK GNSS/GPS de dupla frequência e estação total e entrega desenho na escala variando de 1:100 a 1:1000 em 3 vias devidamente assinadas em com anotação de responsabilidade técnica (ART) e em Midia Digital (CD-ROM)	H	22	R\$ 350,00	R\$ 7.700,00
TOTAL:					R\$ 8.660,00

Valor: **Oito mil seiscientos e sessenta reais.**

2) OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O terreno tem de estar limpo ou com vegetação rasteira em todo lugar que deve ser feito a altimetria e o cadastro das feições de interesse existentes.

Todos os vértices do limite da propriedade devem ser levantados e limpos ou no dia que irá ser levantado. Deverá ter uma pessoa ou mais com foice para limpeza do local, assim como, deve ter uma pessoa que conheça os limites legais do terreno para acompanhar a equipe de campo no dia ou dias que for ou forem feitos o levantamento.

3) FEIÇÕES LEVANTADAS

Itens:

- * Árvores de grande porte
- * Rochas
- * Estradas no entorno
- * Linhas de transmissões
- * Edificações existentes
- * Talvegues e Açudes existentes
- * Ruas existentes próximas
- * Trajeto a partir de alguma via expressa próxima

4) PEÇAS TÉCNICAS ENTREGUES:

Itens:

- * Planta Topográfica Planialtimétrica
- * Planta de Situação
- * Planta de Interferências
- * Planta Altimétrica com curvas a cada 1m
- * Roteiro do perímetro georreferenciado.
- * Arquivo de nuvem de pontos txt
- * Arquivos já em Plano Topográfico Local.

5) VALIDADE DA PROPOSTA

Nossa proposta é válida por 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação.

6) PRAZO DE ENTREGA DAS PEÇAS TÉCNICAS

Os serviços serão entregues conforme negociação entre o contratado e o contratante.

7) FORMA DE PAGAMENTO

Conforme metade antes do início dos trabalhos e a outra metade após a entrega das peças técnicas.


M.Sc. Eng. Erison Rosa de Oliveira Barros
ENG. CARTÓGRAFO & TÉC. EM EDIFICAÇÕES
CREA: 38236 D/PE