



PROPOSTA TECNICA E FINANCEIRA

Prezado(a) Senhor(a)

Conforme solicitação, estamos apresentando nossa proposta técnica e financeira para a execução dos serviços de Georreferenciamento dos limites legais dos imóveis Rurais para fins de certificação junto ao Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) do INCRA.

- **IMÓVEL:** Engenho Utinga de Cima
- **ÁREA:** 847,80 Hectares
- **LOCAL:** Cabo de Santo Agostinho/PE
- **PROPRIETÁRIO:** Cooperativa Agrícola de Tiriri

- **IMÓVEL:** Engenho Utinga de Baixo
- **ÁREA:** 438,40 Hectares
- **LOCAL:** Cabo de Santo Agostinho/PE
- **PROPRIETÁRIO:** Cooperativa Agrícola de Tiriri

1) PREÇO GLOBAL

O preço proposto para realização do objeto abaixo:

- Perícia e reconhecimento dos Limites Legais do Condomínio;
- Planta e memorial descritivo do imóvel retificado, onde conte os atuais, área total, limites e confrontações dos Lotes do Loteamento, constando em planta, nome qualificação e assinatura do confrontante, além de azimuth, rumos, angulos e medidas perimetrais;
- Levantamento de área modificadas ou representadas de forma equivocada (ruas, lotes e logradouros públicos).
- Elaboração de Peças Técnicas (Plantas e Memoriais Descritivos dos lotes retificados)

- Declarações de confrontantes de acordo com o código de normas, e lei nº. 6015/77 e alterado pela lei nº. 10931/2004, da propriedade e permissão para assinatura;
- Responsabilidade Técnica sobre o serviço realizado - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

21

2) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- 1.1 - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA/PE
- 1.2- Análise de documentação, acessória Técnica;
- 1.3- Mobilização de campo, Implantação e Rastreo de Base de Apoio Geodésico;
- 1.4- Ocupação e rastreo dos vértices definidores do perímetro total do imóvel e através de receptor GPS/GNSS L1/L2;
- 1.5- Transferência, processamento e análise dos dados coletados em campo;
- 1.6- Elaboração de relatório de dados GPS ;
- 1.7- Elaboração de Planilha Eletrônica ODS do perímetro total;
- 1.9 – Inserção de Dados no Sistema de Gestão Fundiária do INCRA - SIGEF
- 2.0 – Geração automática de planta e memorial descritivo Certificado;
- 2.1 – Consultoria Técnica e demais orientações durante todo o processo;

3) EQUIPE TECNICA E EQUIPAMENTOS

Os trabalhos ficarão sob responsabilidade técnica do Engenheiro Cartógrafo Erison Rosa de Oliveira Barros, devidamente credenciado pelo INCRA, habilitado a executar serviços de Georreferenciamento de imóvel rural. A equipe de campo contara com Engenheiro coordenador de campo, e profissionais técnicos em operação de receptores GPS/GNSS.

Serão utilizados equipamentos receptores GPS/GNSS L1/L2 de Alta precisão, modelo JAVAD TRIUMPH, em atendimento ao que determina as Normas Técnicas para Georreferenciamento de Imóveis Rurais.

4) PEÇAS TÉCNICAS

- PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO
- PLANILHA DE CÁLCULO DE ÁREA;
- REATORIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS GNSS / ESTAÇÃO TOTAL.
- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – ART - CREA/PE

5) CUSTOS

	Serviços		Quant.	VALOR TOTAL (R\$)
1	Serviços de campo de mobilização, medição e Georreferenciamento dos vértices definidores do perímetro total, locação de equipamentos geodésicos de alta precisão.	UTINGA DE CIMA	847,80 Ha	12.750,00
2	Serviços de Gabinete: processamento e análise de dados, elaboração de planilhas eletrônicas, relatórios, cálculos.	UTINGA DE BAIXO	438,40 Ha	8.550,00
3	Registro de ART junto ao CREA, Honorários de responsabilidade técnica e consultoria.			
				21.300,00
		DESCONTO	25 %	- 5.325,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				15.975,00

3) VALIDADE DA PROPOSTA

Nossa proposta é válida por 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação.

4) DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ANÁLISE PRÉVIA DE CERTIFICAÇÃO

- CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR (MATRÍCULA DO IMÓVEL)
- CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL (CCIR/INCRA)
- PLANTA TOPOGRÁFICA (CASO EXISTA)

Esta análise é rápida e necessária antes da medição e georreferenciamento visando evitar problemas futuros com o Sistema de Gestão Fundiária do INCRA

4) PRAZO DE ENTREGA DAS PEÇAS TÉCNICAS

Os serviços serão entregues conforme negociação entre o contratado e o contratante.

5) FORMA DE PAGAMENTO

OBS1: Os dados dos imóveis foram obtidos a partir de informações fornecidas pelo proprietário.

OBS2: O Contratante fica responsável pelo apoio de campo como mão de obra braçal para abertura de picadas, caso necessário, e pessoa responsável pelo acompanhamento e indicação dos rumos e nome dos confrontantes.

OBS3: O contratante ficará responsável pelo fornecimento e implantação de marcos padrão INCRA, caso haja necessidade.

OBS4: O contratante ficará responsável pela resolução dos tramites cartoriais, de posse do documento de certificação (memorial descritivo), sob nossa orientação.

- O pagamento será realizado da seguinte forma: 40% no início do trabalho de campo , 30% na entrega das peças técnicas certificadas e 30% após 30 dias da entrega das peças técnicas (Transferência Bancaria ou em espécie)
- O prazo máximo para entrega das peças técnicas, será de 15 dias úteis após concluídos os serviços de campo.

Nossa missão é realizar nossos trabalhos com o máximo de seriedade, competência e precisão, respeitando as normas técnicas vigentes visando atender de forma inequívoca as necessidades de nossos clientes. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Paudalho, 28 de dezembro de 2019.


M.Sc. Eng. Erison Rosa de Oliveira Barros
ENG. CARTÓGRAFO & TÉC. EM EDIFICAÇÕES
CREA: 38236 D/PE