

PROPOSTA TÉCNICA E FINANCEIRA

Prezado(a) Senhor(a)

Conforme solicitação, estamos apresentando nossa proposta técnica e financeira para a execução dos serviços de Desmembramento de Georreferenciamento dos limites legais dos imóveis rurais desmembrados do imóvel em questão para fins de certificação junto ao Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) do INCRA, assim como, assessoria na atualização cadastral dos imóveis a ser desmembrados.

➤ **IMÓVEL:** Fazenda Jucá

➤ **ÁREA:**

✓ GLEBA 1B → 32,55 ha

✓ GLEBA 1C → 14,55 ha

✓ MANE → 3,00 ha

✓ GLEBA → 17,47 ha

✓ **Total → 67,57 ha**

➤ **LOCAL:** Limoeiro /PE

➤ **PROPRIETÁRIO:** M.C PATRIMONIAL S/A

1) OBJETO

- Acessória na atualização/regularização cadastral e georreferenciamento para fins de certificação junto ao INCRA;
- Elaboração das Peças Técnicas e Responsabilidade Técnica sobre o serviço de desmembramento do Georreferenciamento para fins de Certificação junto ao INCRA sobre o Código DWG, com anotação de responsabilidade técnica (ART).
- Lançamento da Peça Técnica (Planilha ODS) no SIGEF.
- Elaboração de Plantas de apoio a atualização Cadastral;
- Criação e emissão CCIR para os imóveis desmembrados;
- Cancelamento da certificação anterior para lançamento dos novos perímetros.

- Implantação de Marcos e Plaquetas padrão INCRA.
- Levantamento das áreas desmembradas segundo especificações da Terceira Edição da Norma Técnica de Georreferenciamento de Imóveis Rurais.
- Processamento e geração de peças técnicas para a certificação

2) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- 1.1 - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA/PE
- 1.2- Análise de documentação, acessória Técnica;
- 1.3- Mobilização de campo, implantação e rastreio de Base de Apoio Geodésico;
- 1.4- Ocupação e rastreio dos vértices definidores do perímetro total do imóvel e através de receptor GPS/GNSS L1/L2;
- 1.5- Transferência, processamento e análise dos dados coletados em campo;
- 1.6- Elaboração de relatório de dados GNSS;
- 1.7- Elaboração de Planilha Eletrônica ODS do perímetro total e parcelas;
- 1.9 – Inserção de dados no Sistema de Gestão Fundiária do INCRA – SIGEF;
- 2.0 – Geração automática de planta e memorial descritivo de Certificado;
- 2.1 – Consultoria Técnica e demais orientações durante todo o processo;

3) EQUIPE TECNICA E EQUIPAMENTOS

Os trabalhos ficarão sob responsabilidade técnica do **Engenheiro Cartógrafo Erison Rosa de Oliveira Barros**, devidamente credenciado pelo INCRA, habilitado a executar serviços de Georreferenciamento de imóvel rural. A equipe de campo contara com Engenheiro coordenador de campo, e profissionais técnicos em operação de receptores GPS/GNSS.

Serão utilizados equipamentos receptores GPS/GNSS L1/L2 de Alta precisão, em atendimento ao que determina as Normas Técnicas para Georreferenciamento de Imóveis Rurais.



4) PEÇAS TÉCNICAS

- PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO
- PLANILHA DE CÁLCULO DE ÁREA;
- REATORIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS GNSS / ESTAÇÃO TOTAL CASO SEJA NECESSÁRIO.
- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – ART - CREA/PE

5) CUSTOS

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO
1	Mobilização de equipe e equipamentos (locação de equipamentos geodésicos de alta precisão) para deslocamento de até 200 Km	Eq.	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2	Implantação de Marcos com plaquetas padrão INCRA.	und	15	R\$ 25,00	R\$ 375,00
3	Atualização e Emissão de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR	unid	5	250	R\$ 1.250,00
4	Serviços de medição e rastreio dos vértices definidores do limite do imóvel	Hectares	67,57	R\$ 10,00	R\$ 675,70
5	Serviços de Gabinete: processamento e análise de dados, elaboração de planilhas eletrônicas, relatórios, cálculos.	Hectares	67,57	R\$ 5,00	R\$ 337,85
6	Registro de ART junto ao CREA, Honorários de responsabilidade técnica e consultoria.	Hectares	67,57	R\$ 30,00	R\$ 2.027,10
7	Confecção e implantação de marcos Padrão INCRA com plaqueta conforme NTGIR 3º Edição.	und	67,57	R\$ 12,00	R\$ 810,84
TOTAL					R\$ 5.976,49

Cinco mil novecentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos

3) VALIDADE DA PROPOSTA

Nossa proposta é válida por 15 (quize) dias, contados da data de sua apresentação.

4) DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ANÁLISE PRÉVIA DE CERTIFICAÇÃO

- CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR (MATRÍCULA DO IMÓVEL)
- CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL (CCIR/INCRA)
- PLANTA TOPOGRÁFICA (CASO EXISTA)

Esta análise é rápida e necessária antes da medição e georreferenciamento visando evitar problemas futuros com o Sistema de Gestão Fundiária do INCRA.

4) PRAZO DE ENTREGA DAS PEÇAS TÉCNICAS

Os serviços serão entregues conforme negociação entre o contratado e o contratante.

5) OBSERVAÇÕES SOBRE O CONTRATO

OBS1: Os dados dos imóveis foram obtidos a partir de informações fornecidas pelo proprietário.

OBS2: O Contratante fica responsável pelo apoio de campo como mão de obra braçal para abertura de picadas, caso necessário, e pessoa responsável pelo acompanhamento e indicação dos rumos e nome dos confrontantes.

OBS3: O contratante ficará responsável pelo fornecimento e implantação de marcos padrão INCRA, caso haja necessidade.

OBS4: O contratante ficará responsável pela resolução dos tramites cartoriais, de posse do documento de certificação (memorial descritivo), sob nossa orientação.

- O pagamento será realizado da seguinte forma: 40% no início do trabalho de campo , 30% na entrega das peças técnicas certificadas e 30% após 30 dias da entrega das peças técnicas (Transferência Bancaria ou em espécie)
- O prazo máximo para entrega das peças técnicas, será de 15 dias úteis após concluídos os serviços de campo.

Nossa missão é realizar nossos trabalhos com o máximo de seriedade, competência e precisão, respeitando as normas técnicas vigentes visando atender de forma inequívoca as necessidades de nossos clientes. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Paudalho, 28 de junho de 2020.


M.Sc. Eng. Erison Rosa de Oliveira Barros
ENG. CARTÓGRAFO & TÉC. EM EDIFICAÇÕES
CREA: 38236 D/PE