



Prezado(a) Senhor(a)

Conforme solicitação, estamos encaminhando a nossa melhor proposta de preços para a execução de **LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DE 13 ÁREAS DE UM LOTEMANETO PARA FINS DE REGISTRO E AVERBAÇÕES.**

1) PREÇO GLOBAL

O preço proposto para realização do objeto abaixo:

- Perícia e reconhecimento dos Limites Legais dos imóveis;
- Elaboração de Peças Técnicas (Plantas e Memoriais Descritivos dos lotes de interesse)
- Responsabilidade Técnica sobre o serviço realizado - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

2) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1 - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA/PE

1.2- Implantação e rastreo por receptor GPS/GNSS de dupla e mono-frequencia frequência de base de referência geodésica pelo método relativo estático rápido;

1.3- Medição geodésica de área através de ocupação e rastreo dos vértices definidores do perímetro dos lotes e pontos de apoio imediato através de receptor GPS/GNSS L1/L2 pelo método relativo estático rápido;

1.4-Levantamento de feições topográficas de limites artificiais e legais por controle geométrico topográfico de poligonais ou irradiação duplo com apoio vértices de apoio imediato caso seja necessário.

1.4- Transferência, processamento e análise dos dados coletados em campo;

Erison Rosa de Oliveira Barros / Engenheiro Cartógrafo & Técnico em Edificações -CREA: 38236 D/PE
Rua Roberval de Melo Rangel nº 116, Santa Tereza, Paudalho-PE / CEP: 55825-000
E-mail: erobeng@gmail.com / (81) 99921-8052

1.5-Elaboração de relatório de dados GNSS ou Estação Total;

1.6- Elaboração de planilha de cálculo de área, plantas e memoriais descritivos;

3) EQUIPE TECNICA E EQUIPAMENTOS

Os trabalhos ficarão sob responsabilidade técnica de um Engenheiro Cartógrafo, devidamente habilitado a executar serviços desta modalidade da engenharia. A equipe de campo contara com Engenheiro, coordenador de campo, e profissionais técnicos em operação de receptores GPS/GNSS e Estação Total.

4) PEÇAS TÉCNICAS

- PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO
- PLANILHA DE CÁLCULO DE ÁREA;
- REATORIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS GNSS / ESTAÇÃO TOTAL.
- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – ART - CREA/PE

5) CUSTOS

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO
1	Rasterização e vetorização de planta topografica da planta analógica para meio digital (CAD).	unid	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2	Mobilização de equipamentos para até 100 Km e Perícia e Reconhecimento dos limites	Eq.	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
3	Levantamento topográfico planimétrico georreferenciado dos limites legais do loteamento a partir da planta rasterizada e vetorizada, utilizando receptor GNSS/GPS de Dupla frequencia pelo método relativo estático rápido sem abertura de picada, sem implantação de marcos e sem plaquetas e confecção de desenho na escala variando de 1:100 a 1:1000 em 3 vias devidamente assinadas em com anotação de responsabilidade técnica (ART).	hectares	1,36	R\$ 350,00	R\$ 476,00
4	Elaboração de Memoriais Descritivos e Plantas Topograficas Georreferenciadas na escala variando de de 1:100 a 1:1000 em 3 vias devidamente assinadas e com responsabilidade técnica (ART).	und	13	R\$ 200,00	R\$ 2.600,00
TOTAL:					R\$ 3.426,00

Três mil e quatrocentos e vinte e seis reais.

3) VALIDADE DA PROPOSTA

3

Nossa proposta é válida por 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação.

4) PRAZO DE ENTREGA DAS PEÇAS TÉCNICAS

Os serviços serão entregues conforme negociação entre o contratado e o contratante.

5) FORMA DE PAGAMENTO

Metade antes do início dos trabalhos e 20% ao terminar o serviço e o restante no ato da entrega do trabalho definitivo (após a entrega das peças técnicas individuais).

Nossa missão é realizar nossos trabalhos com o máximo de seriedade, competência e precisão, respeitando as normas técnicas vigentes visando atender de forma inequívoca as necessidades de nossos clientes. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Paudalho, 31 de julho de 2019.


M.Sc. Eng. Erison Rosa de Oliveira Barros
ENG. CARTÓGRAFO & TÉC. EM EDIFICAÇÕES
CREA: 38236 D/PE