

PROPOSTA TECNICA E FINANCEIRA

CLIENTE: Sr. Arlindo Farias

GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEL RURAL PARA FINS DE CERTIFICAÇÃO JUNTO AO INCRA**1 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:**

- 1.1 - Mobilização de equipes, reconhecimento de área, colagem de plaquetas;
- 1.2 - Implantação de marco base de apoio geodésico;
- 1.3 - Implantação dos marcos definidores do perímetro do imóvel;*
- 1.4 - Ocupação e rastreio do marco base de apoio geodésico através de receptor GPS/GNSS de dupla frequência;
- 1.5 - Ocupação e rastreio dos vértices definidores do perímetro do imóvel através de receptor GPS/GNSS de uma frequência;
- 1.6 - Transferência, processamento e análise dos dados coletados em campo;
- 1.7 - Elaboração de relatório de dados GPS exigidas pela NTGIR¹;
- 1.8 – Elaboração de planilha eletrônica ODS;
- 2.0 – Validação e inserção da poligonal no Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF, do INCRA, por profissional devidamente credenciado.

- * De acordo com o manual técnico de limites e confrontações do INCRA, Ítem 4.2.2.1, em limites já consolidados, definidos por elementos físicos, fica a critério do credenciado e dos proprietários envolvidos, a implantação de marcos de concreto nos vértices definidores do perímetro do imóvel.

¹ – NORMAS TÉCNICAS PARA GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS

2 – EQUIPE TÉCNICA E EQUIPAMENTOS:

Os trabalhos serão executados por engenheiros cartógrafos devidamente credenciados junto ao INCRA e equipe de topógrafos qualificados com experiência de vários imóveis certificados.

Serão utilizados equipamentos receptores GPS/GNSS L1 e L1/L2 atendendo o requisito de precisão exigido pela NTGIR.

Durante todo o processo a contratante terá acompanhamento e consultoria de Engenheiro cartógrafo credenciado.

1 – CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ÁREA DO IMÓVEL: +/- 1.700,00 Ha Nº DE GLEBAS : 02	PRAZO (DIAS ÚTEIS)	VALOR(R\$)
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
Serviços de Campo – Itens 1.1 a 1.5	03	
Serviços de Campo – Itens 1.6 a 2.0	15	
TOTAL	18	18.700,00

OBS - Esta proposta considera de responsabilidade do contratante:

- Fornecimento de mão de obra braçal para carregar e cravar no solo os marcos de concreto em todos os vértices do perímetro;
- Fornecimento de Marcos de concreto padrão INCRA;

Recife/PE, 04 de maio de 2015

Silas Cesar de Castro Junior

CONSULTOR TÉCNICO

ENGENHEIRO CARTÓGRAFO

CREA PE035668D

F; (81) 81837105 / (81)96090740

Silas.cesar@gmail.com